

Số: 21 /TB-BQLDA

TP. Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Gói thầu: Thi công xây dựng

(bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông, dự phòng phí)

Dự án: Hẻm 12 đường Hoàng Lê Kha

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Phường III.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Hẻm 12 đường Hoàng Lê Kha.

2. Địa điểm xây dựng: Phường III, thành phố Tây Ninh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, phường IV, thành phố Tây Ninh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Mai Lâm Định

- Chức vụ: Giám đốc.

(Điện thoại: 0276.3810185)

(Điều hành chung dự án)

- Ông: Dương Tấn Lộc

- Chức vụ: Giám sát kỹ thuật.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- **Phần đường:** Tổng chiều dài tuyến dự kiến 123m. Trong đó:

+ Điểm đầu tại lý trình Km0+000,00 giao với đường Hoàng Lê Kha.

+ Điểm cuối kết thúc tại lý trình Km0+123,00 theo hướng tuyến.

- Tốc độ thiết kế : 20km/h.

- Số làn xe : 1 làn.

- Chiều rộng mặt đường : 3,40m, i ngang = 2%.

- Gờ lề rộng : 2 x 0,2 = 0,4m.

- Chiều rộng nền đường : 3,80m.

- Kết cấu mặt đường : Mặt đường bê tông xi măng.

- Loại mặt đường : Mặt đường bê tông xi măng.

❖ **Kết cấu mặt đường:**

- *Kết cấu áo đường phân phối đào công dọc tính từ trên xuống gồm các lớp như sau:*

- + Bê tông đá 1x2, M250 dày 8cm.
- + Bê tông đá 4x6, M150 dày 10cm.
- + Đào (đắp) móng công đến cao độ thiết kế, đảm bảo $K \geq 0.95$ bằng máy cầm tay 70kg.

- **Kết cấu áo đường bù vênh như sau:**

- + Bù vênh bê tông đá 1x2, M250 đến cao độ thiết kế.
- + Mặt đường BTXM hiện hữu.

- **Chi tiết gờ chắn:**

- + Gờ chắn bằng bê tông đá 1x2 M250 rộng 0,2m mỗi bên, vượt chên cao so với mép đường 6cm để chắn thu nước.

- + Chi tiết gờ chắn xem trên bản vẽ.

❖ **Kết cấu gia cố lề:**

- **Kết cấu lề đường từ mép ngoài gờ lề tới mép hàng rào nhà dân gồm các lớp như sau:**

- + Bê tông đá 1x2, M250 dày trung bình 5cm.
- + Bê tông đá 4x6, M150 dày trung bình 10cm.
- + Đào (đắp) lề đường hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt $K \geq 0.95$.

❖ **Thiết kế khe co giãn cho đường bê tông xi măng:**

- + Khe dọc : Bố trí khe co trùng với tim đường.
- + Khe ngang :
 - Bố trí khe co vuông góc với tim đường, cách khoảng 3m/khe.
 - Khe giãn: Khoảng 12 khe co /1 khe giãn.

- + Quy cách khe co : rộng 5mm, sâu 20mm.

- + Quy cách khe giãn: rộng 20mm, sâu 80mm.

- + Cát khe ngang tuân thủ theo TCCS 39:2022/TCĐBVN Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nổi trong xây dựng công trình giao thông

❖ **Hệ thống thoát nước:**

- + Thiết kế mới công D600-H30 dọc tuyến công trùng tim đường, sử dụng các cửa thu nước mép đường gom về hố ga giữa đường bằng ống HDPE D200; hướng thoát nước từ cuối phương án về đầu phương án đầu nối vào hệ thống thoát nước D1000 đường Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh:

- + Công D600:

- Tải trọng thiết kế tổ hợp tải trọng HL93 (tương đương H30-XB80).
- Công D600 sản xuất theo công nghệ quay ly tâm, tải trọng H30.
- Mỗi nối công sử dụng phương pháp xám kết hợp với joint cao su.
- Móng công làm bằng gôi đơn BTCT (dùng để định vị công) kết hợp với móng băng bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200.
- Lớp bê tông bằng bê tông xi măng đá 4x6 M150 dày 10cm.

- Cấu tạo hố ga: cách khoảng 20-30m bố trí 1 hố ga bằng bê tông đá 1x2 M250 đổ tại chỗ, đặt trên lớp móng bằng BT đá 4x6 M150 dày 10cm. Hố ga đáy đan bằng đá

1x2 M250 dày 10cm được lát gạch trên đan. Hồ ga thu nước mặt đường bằng miệng thu dạng nằm trong phạm vi bó vỉa hè.

❖ **An toàn giao thông:**

- Đặt biển báo theo đúng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 : 2019/BGTV.

- Quy cách tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT.

- Mặt đường một làn xe nên không bố trí vạch sơn phân làn, tuyến đường thiết kế theo bề rộng mặt đường hiện hữu.

(Quy mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng).

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Tổ chức lập BCKTKT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

+ Ông: Phạm Thanh Tú - Chức vụ: Giám đốc.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH TM-DV-SX-XD Minh Hưng.

+ Ông: Lê Thành Phúc (ĐT: 0983.787.519) - Chức vụ: Giám đốc.

- Đơn vị giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

+ Ông: Mai Lâm Định - Chức vụ: Giám đốc.

+ Ông: Dương Tấn Lộc - Chức vụ: CBKT.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

Thời gian khởi công công trình bắt đầu từ ngày 16/5/2024 và hoàn thành ngày 13/9/2024.

Nơi nhận:

- Cty TNHH TM-DV-SX-XD Minh Hưng;

- UBND Phường III (để biết);

- BGSĐT của CD Phường III;

- Lưu: Văn thư,



GIÁM ĐỐC

Mai Lâm Định