

Tây Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Số: 162/TB-BQLDA

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

**Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)
Công trình: Sửa chữa hẻm 8, 10 đường Hoàng Lê Kha**

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;
- Ủy ban nhân dân phường 3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa hẻm 8, 10 đường Hoàng Lê Kha

2. Địa điểm xây dựng: Phường 3, thành phố Tây Ninh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, phường IV, thành phố Tây Ninh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Lương Văn Có

- Chức vụ: Phó Giám đốc.

(Điện thoại: 0907.132.087)

(Điều hành chung dự án)

- Ông: Dương Tấn Lộc

- Chức vụ: Giám sát kỹ thuật.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- **Phần đường:** Tổng chiều dài dự kiến: 324,66m.

+ Điểm đầu tuyến Km0+00 tại khu vực nút giao với đường giao Lộ Chánh Môn A tại Km0+600 của đường Nguyễn Văn Rốp (lý trình gốc Km0+00 đường Nguyễn Văn Rốp tại giao lộ đường Cách Mạng Tháng 8), thuộc địa phận phường IV, thành phố Tây Ninh; Điểm cuối: Kết thúc tại Km0+324,66 theo hướng tuyến tại Km0+275,34 của đường Nguyễn Văn Rốp (lý trình gốc Km0+00 đường Nguyễn Văn Rốp tại giao lộ đường Cách Mạng Tháng 8), thuộc địa phận phường IV, thành phố Tây Ninh.

- Loại công trình: Công trình giao thông; Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng.

- Bề rộng mặt cắt ngang cần sửa chữa như sau: Chiều rộng mặt đường: 7m; Chiều rộng lề đường: 1x2m; Chiều rộng nền đường: 9m.

- Kết cấu áo đường từ trên xuống (đoạn trên nền bê tông nhựa hư hỏng) như sau:

+ Thảm bê tông nhựa C12,5 dày trung bình 5,7cm; Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn 0,5kg/m²; Lớp BT đá 1x2 M250, dày 15cm.

+ Mặt đường BTN hiện hữu, đào nền đến cao độ thiết kế.

- Kết cấu áo đường từ trên xuống (đoạn trên nền bê tông nhựa hiện hữu) như sau:

+ Thảm bê tông nhựa C12,5 dày trung bình 5,7cm; Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn 0,5kg/m²; Mặt đường BTN hiện hữu, vệ sinh trước khi tưới nhựa..

- Kết cấu lề đường:

+ Nền đường dạng đắp: Đắp nền đường bằng đất cấp 2 đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt độ chặt $k \geq 0,95$; Nền đường dạng đào: Đào khuôn đường đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt độ chặt $k \geq 0,95$.

- Thoát nước: Làm mới cống thoát nước bên phải đoạn từ Km0+181,78 dọc theo trục tuyến; Làm mới cống dọc D400, H10 đối với cống trên vỉa hè và H30 đối với cống băng đường, nối vào cống dọc hiện hữu D1000; Cống đặt trên BT móng đá 1x2 mác 200, tựa trên lớp lót móng BT đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Hồ ga làm mới bằng BT M250 rộng lọt lòng 0,6 x 0,6m phủ bì 0,9 x 0,9m, thành dày 15 cm tựa trên lớp lót móng BT đá 4x6 M150 dày 10cm, đập đan thép.

- Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo như hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Tổ chức lập BCKTKT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến

+ Ông: Phạm Thanh Tú

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng.

+ Ông: Lê Thành Phúc

- Chức vụ: Giám đốc.

- Đơn vị giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

+ Ông: Lương Văn Có

- Chức vụ: Phó Giám đốc.

+ Ông: Dương Tấn Lộc


- Chức vụ: Giám sát trưởng.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

Thời gian khởi công công trình bắt đầu từ ngày 16/12/2022 và hoàn thành theo quyết định đã được phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty TNHH TM DV SXXD Minh Hưng;
- UBND Phường 3 (để biết);
- BGSĐT của CD Phường 3;
- Lưu: Văn thư,

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Có