

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giám sát đầu tư của cộng đồng**

**Công trình: Sửa chữa vỉa hè Đường Đặng Văn Lý**

Hiện nay, công trình Sửa chữa vỉa hè Đường Đặng Văn Lý đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và triển khai thực hiện thi công.

Để thực hiện công khai hóa thông tin về đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thành phố thông báo đến MTTQVN phường 3; UBND phường 3; Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng phường 3 để thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng với những nội dung tổng quát như sau:

1. Quyết định đầu tư: Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa vỉa hè Đường Đặng Văn Lý.

2. Tên công trình: Sửa chữa vỉa hè Đường Đặng Văn Lý.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thành phố.

- Ông: Lương Văn Có

- Chức vụ: P.Giám đốc.

- Ông: Trương Thành Tân

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

4. Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc Gia.

- Ông: Lê Văn Còn

- Chức vụ: Giám đốc.

5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Tinh Anh.

- Bà: Trương Ngọc Anh

- Chức vụ: Giám đốc.

6. Đơn vị giám sát: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thành phố.

- Ông: Trương Thành Tân

- Chức vụ: Giám sát kỹ thuật.

7. Địa điểm xây dựng: phường 3, thành phố Tây Ninh.

8. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài: 581,84m.

+ Điểm đầu: Giao với Đường Đặng Ngọc Chinh.

+ Điểm cuối: Giao với đường Nguyễn Chí Thanh.

- Bề rộng toàn bộ vỉa hè 5m, phần lát gạch Terrazo rộng 4,65m.

- Diện tích xây dựng  $583,52m * 5m * 2$  bên =  $5.835,2m^2$ .

- Kết cấu vỉa hè theo thứ tự từ trên xuống như sau:

+ Lát gạch Terrazo 40x40cm dày 3,0cm.

- + Lớp vữa xi măng M75 tạo phẳng.
- + Đổ bê tông móng đá 4x6 M150 dày 10cm.
- Nền vỉa hè hiện hữu ban gạt tạo mặt bằng, độ dốc ngang 1,5%, dốc vào tim đường, đầm chặt  $K \geq 0,95$ .

(Qui mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng)

9. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp 4.

10. Tổng mức đầu tư (làm tròn): **1.592.563.000 đồng**.

11. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố năm 2022 - kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển đô thị, nguồn tăng thu cân đối năm 2021.

12. Giá trị trúng thầu xây lắp (làm tròn): **1.317.539.000 đồng**.

13. Thời gian thi công: **05 tháng**.

- Dự kiến khởi công: 12/2022. Dự kiến hoàn thành: 05/2023.

Nay Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thành phố Thông báo đến MTTQVN phường 3; UBND phường 3; Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng phường 3 được biết, để thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng công trình Sửa chữa vỉa hè Đường Đặng Văn Lý theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- MTTQVN phường 3;
- UBND phường 3;
- BGS ĐTCCĐ phường 3;
- Lưu: Văn thư,

**KT. GIÁM ĐỐC  
P. GIÁM ĐỐC**



**Lương Văn Có**